



Kratki.pl Marek Bal  
ul. W. Gombrowicza 4, Wsola  
26-660 Jedlińsk, Poland

## Deklaracja EKOPROJEKT

### Wkład kominkowy **Blanka 6757**

Wkład kominkowy **Blanka 6757** spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe. Deklaracja została sporządzona w oparciu o wyniki badań laboratoryjnych przeprowadzonych zgodnie z PN-EN 13229:2002 +A1:2005+A2:2006, zamieszczonych w sprawozdaniu nr 22/14-LG.

Wyniki badań laboratoryjnych:

Moc Nominalna [kW]	Sprawność [%]	Sezonowa efektywność grzewcza [%]	Emisja <sup>1)</sup>			
			CO [mg/m <sup>3</sup> ]	NO <sub>x</sub> [mg/m <sup>3</sup> ]	Pyłki [mg/m <sup>3</sup> ]	OGC [mgC/m <sup>3</sup> ]
11	78	69	1071	133	40	47
<b>Wymagania ekoprojektu</b>		≥ 65	≤ 1500	≤ 200	≤ 40	≤ 120

<sup>1)</sup> Wartość obliczona przy 13% O<sub>2</sub>

Wsola, 09.08.2017

.....  
Miejsce i data

mgr Bartosz Piechnik

Kierownik

Działu Badawczo Rozwojowego

.....  
Podpis osoby upoważnionej



Kratki.pl Marek Bal  
ul. W. Gombrowicza 4, Wsola  
26-660 Jedlińsk, Poland

## Deklaracja EKOPROJEKT

### Wkład kominkowy **Blanka 910**

Wkład kominkowy **Blanka 910** spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe. Deklaracja została sporządzona w oparciu o wyniki badań laboratoryjnych przeprowadzonych zgodnie z PN-EN 13229:2002 +A1:2005+A2:2006, zamieszczonych w sprawozdaniu nr 21/14-LG.

Wyniki badań laboratoryjnych:

Moc Nominalna [kW]	Sprawność [%]	Sezonowa efektywność grzewcza [%]	Emisja <sup>1)</sup>			
			CO [mg/m <sup>3</sup> ]	NO <sub>x</sub> [mg/m <sup>3</sup> ]	Pyłki [mg/m <sup>3</sup> ]	OGC [mgC/m <sup>3</sup> ]
16	80	71	1197	110	40	43
<b>Wymagania ekoprojektu</b>		≥ 65	≤ 1500	≤ 200	≤ 40	≤ 120

<sup>1)</sup> Wartość obliczona przy 13% O<sub>2</sub>

Wsola, 09.08.2017

.....  
Miejsce i data

mgr Bartosz Piechnik

  
Kierownik

Działu Badawczo Rozwojowego

.....  
Podpis osoby upoważnionej